

Lipce Reymontowskie: Przebudowa drogi we wsi Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja

Numer ogłoszenia: 223694 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167682 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, woj. łódzkie, tel. 046 8316197, faks 046 8316268.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi we wsi Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi we wsi Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja o długości 0,7799 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni - 1 szt., 2) wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - 6,00 m-p, 3) wykonanie ław fundamentowych betonowych pod przepusty rurowe - 1,92 m³, 4) wykonanie przepustów betonowych Ø 40 - 16,00 m, 5) wykonanie ścianek czołowych dla przepustów rurowych Ø 40 - 1 ścianka, 6) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3191,00 m², 7) wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem 0-31,5mm - 127,05 m³, 8) tłuczniem kamiennym - 80,00 m³, 9) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni - 2459,00 m², 10) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca) dla KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 2459,00 m², 11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) dla KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 2378,00 m², 12) wyrównanie poboczy z uzupełnieniem kłińcem 0-31,5 mm - 85,789 m³, 13) profilowanie i zagęszczenie poboczy - 2 x 779,90 m², 14) zainstalowanie oznakowania pionowego (słupki i znaki drogowe) - 2 x 3 szt., 15) regulacja pionowa studzienek (zaworów) wodociągowych - 0,80 m³. Zamówienie obejmuje również: 1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu oraz wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, 3) uporządkowanie terenu po budowie, 4) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, 5) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków
Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2244017,99 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 156779,69

Oferta z najniższą ceną: 156779,69 / **Oferta z najwyższą ceną:** 212974,57

Waluta: PLN.