

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka – Płyćwia
w miejscowości Wola Drzewiecka**

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.655		
2 d.1	KNR 2-01 0101-06	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt.	6.000		
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	19.000		
4 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - zjazd	m	8.000		
5 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	845.960		
6 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II	m ³	126.890		
7 d.1	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	9.000		
8 d.1	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 40 cm - przedłużenie istn.przepustu	m	3.000		
9 d.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m ³	643.320		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		POSZERZENIE JEZDNI W WYRÓWNANIEM				
10	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	918.650		
11	KNNR 6 0106-d.2 06	Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	918.650		
12	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 0-63mm	m ²	766.550		
13	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	2445.570		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		NAWIERZCHNIA				
14 d.3	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. średnia 15 cm 0-31/5mm	m ²	3091.120		
15 d.3	KNR AT-04 0101-03	siatka zbrojeniowa z włókien szklanych szer. 1.0 m	m ²	203.000		
16 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (istn. nawierzchnia bitumiczna)	m ²	428.880		
17 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3510.020		
18 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3474.700		
19 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3469.700		
20 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3435.410		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ZJAZDY				
21 d.4	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	53.000		
22 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	345.000		
23 d.4	KNNR 6 0106-06	Warstwy mrozochronna zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	345.000		
24 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	338.000		
25 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	329.000		
26 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	329.000		
27 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	325.000		
28 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	325.000		
29 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	320.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
30 d.5	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	584.440		
31 d.5	KNCK-1 0202- 01	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego	m ²	982.500		
32 d.5	KNR 2-31 1403- 06	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu	m	910.000		
33 d.5	KNR 9-22 0104- 04	Hydranty p.poż. nadziemne - regulacja	szt.	3.000		
34 d.5	KNNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
35 d.5	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informa- cyjne wielkości średniej	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: