

**KOSZTORYS OFERTOWY  
KOSZTY KWALIFIKOWALNE**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
NR 115202E DRZEWCE – DO GRANICY  
GMINY SŁUPIA**

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.497		
2 d.1	<b>KNNR 6 0605-07</b>	Przepusty rurowe pod drogą gminną - rury PEHD o średnicy 50 cm na ławie żwirowej	m	25.000		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0205-01</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład	m <sup>3</sup>	1150.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI - Z POSZERZENIEM</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2290.700		
5 d.2	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm	m <sup>2</sup>	2290.700		
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2176.120		
7 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	6639.360		
8 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	6639.360		
9 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	6564.480		
10 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	6564.480		
11 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	6422.300		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI - NAKŁADKA</b>				
12 d.3	<b>KNR 2-31 1004-06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	1966.920		
13 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1966.920		
14 d.3	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100kg/m2	t	196.692		
15 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1919.700		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>ZJAZDY ZIEMNE</b>				
16 d.4	<b>KNNR 6 0103- 03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne zjazdów	m <sup>2</sup>	400.107		
17 d.4	<b>KNNR 6 0605- 06</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej	m	197.000		
18 d.4	<b>KNNR 6 0113- 02</b>	Nawierzchnia ziemna stab. mechanicznie	m <sup>2</sup>	400.107		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>ROBOTY KOŃCOWE</b>				
19 d.5	<b>KNCK-1 0204-03</b>	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego	m <sup>2</sup>	3245.250		
20 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
21 d.5	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - wielkość średnia	szt.	5.000		
22 d.5	<b>KNR 2-31 1403-06</b>	Rowy z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1964.600		
23 d.5	<b>KNR-W 2-01 0228-01</b>	Wykonanie nasypów, grunty sypkie kat. I-III - skarpy rowów wraz z obsianiem, zasypka przepustów	m <sup>3</sup>	1066.250		
24 d.5	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: