
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 115203E w Lipcach Reymontowskich (ul. Wiatraczna).
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiatraczna, m. Lipce Reymontowskie, działki nr ewid.:634/1, 634/2, 428/7, 427, 381/8 i 633
INWESTOR : Gmina Lipce Reymontowskie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 24; 96-127 Lipce Reymontowskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.332		
2	KNNR 4 1308- d.1 02	Rura osłonowa na kable teletechniczne	m	45.000		
3	KNR 2-01 0103- d.1 07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-150 cm)	szt.	14.000		
4	KNR 2-01 0105- d.1 07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-150 cm)	szt.	14.000		
5	Kalkulacja d.1 własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z podbudową	m ²	9.000		
6	Kalkulacja d.1 własna	Przełożenie istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżem i wyregulowaniem wysokościowo do nowej nawierzchni bitumicznej krawężnika	m ²	155.000		
7	Kalkulacja d.1 własna	Przełożenie cieku betonowego i ustawienie na podbudowie betonowej gr 20 cm wraz z oporem	m	26.000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		JEZDNIA				
8	KNNR 6 0101- d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	296.300		
9	KNNR 6 0104- d.2 02	Warstwy piasku zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	296.300		
10	KNNR 6 0113- d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	189.200		
11	KNNR 6 0110- d.2 01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²	167.800		
12	KNR 2-31 1004- d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1798.200		
13	KNR AT-04 d.2 0101-01	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych	m ²	357.000		
14	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1798.200		
15	KNNR 6 0108- d.2 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	177.150		
16	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1771.500		
17	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1745.000		
Razem dział: JEZDNIA						
3		WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH				
18	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	9.000		
19	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	27.000		
20	KNNR 6 0502- d.3 03	Wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	27.000		
21	KNNR 6 0502- d.3 02	Ułożenie cieku z kostki betonowej	m ²	2.000		
22	KNNR 6 0109- d.3 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ciek z kostki	m ²	2.000		
Razem dział: WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH						
4		CHODNIK				
23	KNNR 6 0101- d.4 01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i zjazdów w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	7.000		
24	KNNR 6 0111- d.4 02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.20 cm	m ²	7.000		
25	KNR 2-31 0403- d.4 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000		
26	KNR 2-31 0407- d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5.000		
27	KNNR 6 0502- d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	7.000		
Razem dział: CHODNIK						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
28	KNR AT-04 d.5 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkownikarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²	30.690		
29	KNNR 6 0702- d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	8.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
31 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2.000		
32 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
33 d.5	Kalkulacja własna	Pobocze z destruktu gr. 15 cm	m ²	310.000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: