

**PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 115202E DRZEWCE – DO GRANICY
GMINY SŁUPIA**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.129	km km	0.129	
				RAZEM	0.129
2	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład 14.4	m ³ m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI - NAKŁADKA			
3	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 682.4	m ² m ²	682.400	
				RAZEM	682.400
4	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 682.4	m ² m ²	682.400	
				RAZEM	682.400
5	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną w ilości 100kg/m ² 68.24	t t	68.240	
				RAZEM	68.240
6	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 668.5	m ² m ²	668.500	
				RAZEM	668.500
3		ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGC			
7	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 62.56	m ² m ²	62.560	
				RAZEM	62.560
8	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej 34	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 62.56	m ² m ²	62.560	
				RAZEM	62.560
10	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 56.12	m ² m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
11	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 56.12	m ² m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
12	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 53.06	m ² m ²	53.060	
				RAZEM	53.060
13	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 53.06	m ² m ²	53.060	
				RAZEM	53.060
14	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 50.84	m ² m ²	50.840	
				RAZEM	50.840
4		ZJAZDY ZIEMNE			
15	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 6 d.4 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNNR 6 d.4 0113-02	Nawierzchnia ziemna stab. mechanicznie 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5		UTWARDZONY TEREN - PRZY BUDYNKU SZKOŁY			
18	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		134.40	m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
19	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 134.40	m ² m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
20	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 134.40	m ² m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
21	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 134.40	m ² m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
6		ROBOTY KOŃCOWE			
22	KNCK-1 d.6 0204-03	Wykonanie poboczny z gruntu rodzimego 171	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
23	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - wielkość średnia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-31 d.6 1403-06	Rowy z wyprofilowaniem skarp rowu 193.5	m m	193.500	
				RAZEM	193.500