

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ULICY TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPCE REYMONTOWSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.270	km km	0.270	
				RAZEM	0.270
2	kalkulacja d.1 własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz wymaganymi prawem opiniami i za- twierdzeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-18 d.1 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni- kiem i syfonem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 4 d.1 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- wej i ławie betonowej C12/15 wraz z oporem - przy kratkach ściekowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-31 d.1 0807-01	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 96	m ² m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
7	KNR 2-31 d.1 0813-03	Przełożenie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki poza teren budowy 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		ZJAZDY			
9	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 12.8	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
10	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm na zjazdach i na uzupełnieniu konstrukcji w miejscu przykanalików 12.8+18	m ² m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
11	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach i na uzupełnieniu konstrukcji w miejscu przykanalików 12.5+18	m ² m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
12	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 82.5	m ² m ²	82.500	
				RAZEM	82.500
13	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
14	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 9.5	t t	9.500	
				RAZEM	9.500
15	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 94	m ² m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
16	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 92.5	m ² m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
3		NAWIERZCHNIA			
17	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (istn. nawierzchnia bitumiczna) 1690.2	m ² m ²	1690.200	
				RAZEM	1690.200
18	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1690.2	m ² m ²	1690.200	
				RAZEM	1690.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 165.78	t t	165.780	
				RAZEM	165.780
20 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1657.8	m ² m ²	1657.800	
				RAZEM	1657.800
21 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1625.40	m ² m ²	1625.400	
				RAZEM	1625.400
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22 d.4	KNCK-1 0202-01	Wykonanie poboczy ziemnych 259	m ² m ²	259.000	
				RAZEM	259.000