
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminej nr 115203E w Lipcach Reymontowskich (ul. Wiatraczna)
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiatraczna, m. Lipce Reymontowskie,
INWESTOR : Gmina Lipce Reymontowskie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 24; 96-127 Lipce Reymontowskie
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.642		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1430.000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi poza teren budowy we własne miejsce składowania	m ³	214.500		
4 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi poza teren budowy we własne miejsce składowania	m ³	505.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		JEZDNIA				
5 d.2	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3865.000		
6 d.2	KNNR 6 0106- 06	Warstwy piasku gr 15 cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa	m ²	3865.000		
7 d.2	KNNR 6 0113- 02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	3479.000		
8 d.2	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3479.000		
9 d.2	KNNR 6 0308- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3344.000		
10 d.2	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3344.000		
11 d.2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3270.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		PLAC MANEWROWY I ZJAZD				
12 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	220.000		
13 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem - przy zjeździe	m	20.000		
14 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy piasku gr 15 cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa	m ²	220.000		
15 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych gr. 20 cm	m ²	206.500		
16 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	206.500		
17 d.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²	102.500		
18 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	202.500		
19 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	200.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ZATOKI POSTOJOWE				
20 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	470.000		
21 d.4	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15	m	210.000		
22 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem	m	200.000		
23 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	470.000		
24 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	470.000		
25 d.4	KNR 2-31 0309-01	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 40x60 cm, o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej	m ²	470.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
26 d.5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sypcharkami w gruncie kat. I-II	m ³	180.000		
27 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	1.000		
28 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
29 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.000		
30 d.5	KNNR 6 0201-02	Pobocza gruntowe, gr. warstwy 15 cm	m ²	990.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: