
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 115203E w Lipcach Reymontowskich (ul. Wiatraczna).
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiatraczna, m. Lipce Reymontowskie, działki nr ewid.:634/1, 634/2, 428/7, 427, 381/8 i 633
INWESTOR : Gmina Lipce Reymontowskie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 24; 96-127 Lipce Reymontowskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0.33245	km	0.332	
				RAZEM	0.332
2	KNNR 4 d.1 1308-02	Rura osłonowa na kable teletechniczne	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-150 cm)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-150 cm)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	Kalkulacja d.1 własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z podbudową	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
6	Kalkulacja d.1 własna	Przełożenie istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżem i wyregulowaniem wysokościowo do nowej nawierzchni bitumicznej krawężnika	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
7	Kalkulacja d.1 własna	Przełożenie ciekru betonowego i ustawienie na podbudowie betonowej gr 20 cm wraz z oporem	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
2		JEZDZIA			
8	KNNR 6 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnią w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²		
		296.30	m ²	296.300	
				RAZEM	296.300
9	KNNR 6 d.2 0104-02	Warstwy piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
		296.3	m ²	296.300	
				RAZEM	296.300
10	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		189.20	m ²	189.200	
				RAZEM	189.200
11	KNNR 6 d.2 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
		167.80	m ²	167.800	
				RAZEM	167.800
12	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		1798.2	m ²	1798.200	
				RAZEM	1798.200
13	KNR AT-04 d.2 0101-01	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych	m ²		
		357	m ²	357.000	
				RAZEM	357.000
14	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1798.2	m ²	1798.200	
				RAZEM	1798.200
15	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		177.15	t	177.150	
				RAZEM	177.150
16	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1771.5	m ²	1771.500	
				RAZEM	1771.500
17	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1745	m ²	1745.000	
				RAZEM	1745.000
3		WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
18	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
20	KNNR 6 d.3 0502-03	Wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
21	KNNR 6 d.3 0502-02	Ułożenie cieków z kostki betonowej 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 6 d.3 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ciek z kostki 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		CHODNIK			
23	KNNR 6 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i zjazdów w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNNR 6 d.4 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.20 cm 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
28	KNR AT-04 d.5 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym 30.69	m ² m ²	30.690	
				RAZEM	30.690
29	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-31 d.5 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Kalkulacja d.5 własna	Pobocze z destruktu gr. 15 cm 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000