
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminej nr 115203E w Lipcach Reymontowskich (ul. Wiatraczna)
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiatraczna, m. Lipce Reymontowskie,
INWESTOR : Gmina Lipce Reymontowskie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 24; 96-127 Lipce Reymontowskie
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.642	km km	0.642	
				RAZEM	0.642
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 740+220+470	m ² m ²	1430.000	
				RAZEM	1430.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania (740+220+470)*0.15	m ³ m ³	214.500	
				RAZEM	214.500
4	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania 289+99+117	m ³ m ³	505.000	
				RAZEM	505.000
2		JEZDZIA			
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3865	m ² m ²	3865.000	
				RAZEM	3865.000
6	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy piasku gr 15 cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 3865	m ² m ²	3865.000	
				RAZEM	3865.000
7	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 3479	m ² m ²	3479.000	
				RAZEM	3479.000
8	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3479	m ² m ²	3479.000	
				RAZEM	3479.000
9	KNNR 6 d.2 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) 3344	m ² m ²	3344.000	
				RAZEM	3344.000
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3344	m ² m ²	3344.000	
				RAZEM	3344.000
11	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3270	m ² m ²	3270.000	
				RAZEM	3270.000
3		PLAC MANEWROWY I ZJAZD			
12	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
13	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem - przy zjeździe 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNNR 6 d.3 0106-06	Warstwy piasku gr 15 cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
15	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 206.5	m ² m ²	206.500	
				RAZEM	206.500
16	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 206.5	m ² m ²	206.500	
				RAZEM	206.500
17	KNNR 6 d.3 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) 102.5	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
18	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 202.5	m ² m ²	202.500	
				RAZEM	202.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	202.500
19	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4		ZATOKI POSTOJOWE			
20	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 470	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
21	KNR 2-31 d.4 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 210	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
22	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
23	KNNR 6 d.4 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 470	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
24	KNNR 6 d.4 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 470	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
25	KNR 2-31 d.4 0309-01	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 40x60 cm, o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej 470	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26	KNR 2-01 d.5 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 180	m ³ m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
27	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 6 d.5 0201-02	Pobocza gruntowe, gr. warstwy 15 cm 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000